

Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pietrzyków, działka nr 39/2 i 32

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
		0,75	km	0,75	
				RAZEM	0,75
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
2		CIĘCIE PIEŁĘGNACYJNE - PODKRZESANIE KRZEWOW			
3 d.2	KNR-W 2 - 01 0109-07	Ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi	szt.		
		130	szt.	130,00	
				RAZEM	130,00
3		ROBOTY ZIEMNE			
4 d.3	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku na odl. 5km	m		
		150	m	150,00	
				RAZEM	150,00
4		POSZERZENIA DROGI NA ŁUKACH			
5 d.4	KNNR 6 0101-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		65 * 0,4	m3	26,00	
				RAZEM	26,00
6 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV	m2		
		65	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
7 d.4	KNNR 6 0113-05	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		65	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
8 d.4	KNR 2-23 0105-01	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm	m2		
		65	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
9 d.4	KNR 2-31 0302-02	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		65	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
5		POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI			
10 d.5	KNNR 6 0101-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		1125 * 0,3	m3	337,50	
				RAZEM	337,50
11 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		750 * 2 * 0,75	m2	1 125,00	
				RAZEM	1 125,00
12 d.5	KNNR 6 0113-05	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		750 * 2 * 0,75	m2	1 125,00	
				RAZEM	1 125,00
13 d.5	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		750 * 2 * 0,75	m2	1 125,00	

Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pietrzyków, działka nr 39/2 i 32

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 125,00
6		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
14 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2		
		750 * 4,5 + 60	m2	3 435,00	
				RAZEM	3 435,00
15 d.6	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		750 * 4,5 + 60	m2	3 435,00	
				RAZEM	3 435,00
16 d.6	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		750 * 4,5 + 60	m2	3 435,00	
				RAZEM	3 435,00
17 d.6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		750 * 4,0 + 60	m2	3 060,00	
				RAZEM	3 060,00
7		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
18 d.7	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m3		
		375 * 0,1	m3	37,50	
				RAZEM	37,50
19 d.7	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy gr. 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego	m2		
		750 * 0,5 * 2	m2	750,00	
				RAZEM	750,00
20 d.7	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z uzupełnieniem ziemią	m2		
		750 * 0,25 * 2	m2	375,00	
				RAZEM	375,00
8		OZNAKOWANIE POZIOME, PIONOWE			
21 d.8	KNNR 6 0705-06 01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie krawędziowe jezdni malowane mechanicznie	m2		
		750 * 2 * 0,06	m2	90,00	
				RAZEM	90,00
22 d.8	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
23 d.8	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00